



Beschränkte Ausschreibungen nach VOB/A §19 (5) VOB/A

Bauvorhaben: Fassadensanierung Rathaus Eisingen
Ort der Ausführung: Talstraße 1, 75239 Eisingen

-und-

Fassaden- und Dachsanierung Altes Schulhaus Eisingen
Steiner Str. 2, 75239 Eisingen

Bauherr: Gemeinde Eisingen – Herr BM Thomas Karst
Talstraße 1
75239 Eisingen

Ausschreibungen Ausschreibungsblock - beschränkt

Terminlicher Ablauf:

Versand der Ausschreibungen an die Bieter: 09.01.2019

Submission: 04.02.2019

Vergabesitzung: 20.02.2019

Zuschlagsfrist: 04.03.2019

Beschränkte Ausschreibungen - Gewerke:

1. Gerüstbauarbeiten DIN 18451

- ca. 625 m² Fassadengerüst Rathaus inkl. Staubschutznetz
- ca. 30 m Durchgangsrahmen auf Gehweg
- ca. 700 m² Fassadengerüst Rathaus inkl. Staubschutznetz
- ca. 40 m Durchgangsrahmen auf Gehweg
- ca. 80 m Auslegergerüst und Dachfang

Ausführung: ca. Frühjahr 2019 nach Absprache

2. Zimmer- und Holzbauarbeiten, Dachdeckungsarbeiten DIN 18334/ 18338

- ca. 515 m² bestehende Ziegeldachdeckung demontieren und entsorgen
- ca. 440 m Rinnen, Bleche, Verwahrungen, Blitzschutz demontieren und entsorgen
- ca. 515 m² Dach neu eindecken Falzziegel inkl. Trag- und Konterlattung
- kleinere Ausbesserungsarbeiten am Dachstuhl
- 1 Stück Dachausstiegsfenster
- 1 Stück Rauchabzugsfenster
- ca. 85 m Schneefanggitter

Ausführung: ca. Frühjahr 2019 nach Absprache

3. Verglasungs- und Beschlagsarbeiten DIN 18357/ 18361

- 8 Stück bestehende Holzfenster ca. 1,1 x 2,0 m, mit Rollläden demontieren und entsorgen
- 8 Stück neue Holzfenster ca. 1,1 x 2,0 m, mit Sprossen und Vorbaurollladen einbauen
- 1 Stück Eingangstürelement 3-teilig mit Seiten- und Oberlicht, 1,7 x 3,45 m

Ausführung: ca. Frühjahr 2019 nach Absprache

4 Klempnerarbeiten DIN 18339

- ca. 88 m Dachrinnen
- ca. 55 Stück Endböden, Stutzen, Bögen etc.
- ca. 42 m Fallrohre
- ca. 150 m Einweis-/ Tropf-/ Brustbleche etc

Ausführung: ca. Frühjahr 2019 nach Absprache

5 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen DIN 18363

- ca.10 m² Sockelputz herstellen/ Fehlstellen im Putz ausbessern
- ca. 450 m² Reinigung Fassade und Überholungsanstrich Rathaus
- ca. 430 m² Reinigung Fassade und Überholungsanstrich Altes Schulhaus
- ca. 180 lfm Sandsteingewänder und Profile reinigen, ausbessern und neu streichen Rathaus
- ca. 465 lfm Sandsteingewänder und Profile reinigen, ausbessern und neu streichen Altes Schulhaus
- ca. 18 m² Sandsteinsockel reinigen, ausbessern und neu streichen Rathaus
- ca. 42 m² Sandsteinsockel reinigen, ausbessern und neu streichen Altes Schulhaus
- ca. 260 lfm Fachwerkbalken, Ortgangsbretter, etc anschleifen und neu streichen Rathaus
- ca. 36 lfm Holzlamellen, Dachgesims, etc anschleifen und neu streichen Altes Schulhaus
- ca. 40 m² Holzschalungen etc. anschleifen und neu streichen Rathaus
- ca. 90 m² Holzschalungen, Fensterläden etc. anschleifen und neu streichen Altes Schulhaus
- 1 Stück Holz-Eingangstüre 1,40 x 2,20m Überholungsanstrich

Ausführung: ca. Frühjahr 2019 nach Absprache